

Krycí list stavby

Stavba Rek.verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves Miesto:							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	31.3.2016			
Odberateľ: Odberateľ 1		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: Ing. Vítam Čech, K Surdoku 9, Prešov		IČO: 34347470					
		DIČ: 1020745781					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	91 599,83	6 471,10	98 070,93	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	105 956,70	3 143,64	109 100,34	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	31 456,11	0,00	31 456,11	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			238 627,38	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky		0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.		0,00	17	Horské oblasti		0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		238 627,38
				22	DPH 20% z	238 627,38	47 725,48
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu		286 352,86
				F			
Odberateľ				Dodávateľ			

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / SO 01 - Vlastný objekt

Odberateľ: Odberateľ 1	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, Prešov	Dátum: 31.3.2016
Stavba Rek.verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti	
Objekt SO 01 - Vlastný objekt	

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	6,122	23,31		142,70	0,000	0,000
132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	10,930	25,80		281,99	0,000	0,000
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	18,353	1,40		25,69	0,000	0,000
171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	18,353	0,71		13,03	0,000	0,000
113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	25,000	1,09		27,25	0,000	3,450
113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	6,000	1,74		10,44	0,000	0,870
132211201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	4,158	20,38		84,74	0,000	0,000
174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,857	2,97		8,49	0,000	0,000
	ZEMNÉ PRÁCE			594,33	0,00	594,33	0,000	4,320
	ZÁKLADY							
274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	4,766	96,62		460,49	10,458	0,000
271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	0,708	36,15		25,59	0,000	0,000
	ZÁKLADY			486,08	0,00	486,08	10,460	0,000
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,405	1 353,20		548,05	0,411	0,000
3102788411	Zamurovanie otvoru porobet tvárnicami Ytong v murive	m3	1,533	180,36		276,49	0,000	0,000
311272200	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	m3	0,824	148,78		122,59	0,000	0,000
311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	4,920	145,63		716,50	0,000	0,000
311273112	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 200mm, P2-400	m3	1,000	143,01		143,01	0,000	0,000
311273412	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 350mm, P2-400	m3	0,310	143,01		44,33	0,000	0,000
3142700031	Demontaz a spatna Montaz nerezoveho komina s predizenim jeho osadenia a kotvenia ,v.5.7m	kompl	1,000	461,94		461,94	0,000	0,000

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / SO 01 - Vlastný objekt

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
316381115.1	Komínové krycie dosky z betónu tr. C20/25 s presahom hr. 80 mm	m2	0,360	25,31		9,11	0,000	0,000
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			2 322,02	0,00	2 322,02	0,410	0,000
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
417321414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	m3	1,483	109,46		162,33	3,279	0,000
417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	8,475	6,19		52,46	0,157	0,000
417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	8,475	2,14		18,14	0,000	0,000
417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,060	1 337,92		80,28	0,061	0,000
430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C20/25	m3	2,430	115,48		280,62	5,501	0,000
430362021	Výstuž schodišťových konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI	t	0,023	1 093,92		25,16	0,028	0,000
431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	6,360	17,27		109,84	0,582	0,000
431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	6,360	2,76		17,55	0,000	0,000
592450015	Dlažba betonova	m2	7,650	12,00		91,80	0,000	0,000
596841120	Kladenie bet. dlažby pre chodcov do lôžka cem.malty, veľ. do 0,09 m2, pl. do 50 m2 /doplnenie okolo rampy a schodiska/	m2	7,500	13,87		104,03	0,000	0,000
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			942,21	0,00	942,21	9,610	0,000
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	14,595	9,30		135,73	0,588	0,000
620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	44,665	1,10		49,13	0,005	0,000
622464222	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	3,600	14,56		52,42	0,012	0,000
631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	1,556	3,51		5,46	0,000	0,000
631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,065	1 093,85		71,10	0,078	0,000
631571003	Násyp zo štrkopiesku 16-32 spevňujúceho	m3	8,052	36,15		291,08	14,792	0,000
632451031	Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na prefa stropoch hr. do 2 cm	m2	61,065	4,30		262,58	2,688	0,000
632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	m2	10,100	8,79		88,78	1,011	0,000
634601111	Dilatačné škáry v mazan. hr. do 10 cm š. do 1 cm z piesku a asfaltu	m	22,200	1,03		22,87	0,028	0,000
612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	100,380	12,99		1 303,94	11,226	0,000

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / SO 01 - Vlastný objekt

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
622422211	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 hladkých 10-20%	m2	834,949	3,31		2 763,68	9,339	0,000
612481120	Potiahnutie vnút. stien sklotextilnou mriežkou do lepidla	m2	104,055	4,42		459,92	0,000	0,000
622451101	Vyspravenie vonk. stien cem. maltou /otlcene steny,ostenia,sokel/	m2	143,256	1,36		194,83	0,000	0,000
622471932	Prípl. za viacfarebné zhotovenie omietok	m2	768,357	0,35		268,92	0,000	0,000
622481117	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou do lepidla	m2	20,605	5,70		117,45	0,000	0,000
622991210.1	Náter vonkajších betonových stien vo farbe sokla s penetráciou	m2	5,020	11,65		58,48	0,000	0,000
6252524151	Zateplovací systém extrudov polystyren bez povrchovej tenkovrs omietky hr.50mm	m2	144,260	23,40		3 375,68	0,000	0,000
62525242022	Zateplovací systém extrudov polystyren bez povrchovej tenkovrs omietky hr.200mm	m2	20,780	51,42		1 068,51	0,000	0,000
625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	m2	4,238	12,86		54,50	0,000	0,000
625991108.5	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Minerálna vlna hr.200 mm	m2	637,731	61,26		39 067,40	0,000	0,000
625991200.3	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a extrudovany polystyrén hr. 30 mm /ostenie sokla/	m2	0,180	33,64		6,06	0,000	0,000
625991202.1	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a extrudovany polystyrén hr. 50 mm	m2	23,140	40,37		934,16	0,000	0,000
6259912093	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a extrudovany polystyrén hr.200 mm /sokel/	m2	48,776	59,55		2 904,61	0,000	0,000
62599120931	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a extrudovany polystyrén hr.200 mm /v mieste kotv striesky/	m2	5,280	59,55		314,42	0,000	0,000
6299936112	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 250mm om.su.zm.-Minerál vlna TF hr.30m	m	213,000	22,59		4 811,67	0,000	0,000
631313651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 80 do 120 mm	m3	1,556	110,46		171,88	0,000	0,000
637121112	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 150 mm so zhutnením	m2	37,432	9,07		339,51	0,000	0,000
6371211161	Odkvapový chodník-geotextília proti prerastaniu	m2	43,047	1,81		77,92	0,000	0,000
637311122	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov stojatých do lôžka z betónu	m	72,200	10,28		742,22	0,000	0,000
627990007	Pretmelenie silikonovým tmelom /alt.plastova omietk lista APU/	m	213,000		1,51	321,63	0,000	0,000
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			60 014,91	321,63	60 336,54	39,770	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE							
941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	928,812	1,41		1 309,62	0,001	0,000
941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	2 786,436	1,10		3 065,08	56,100	0,000

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / SO 01 - Vlastný objekt

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	175,900	4,72		830,25	13,360	0,000
941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	20,600	4,72		97,23	1,565	0,000
941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	928,812	0,79		733,76	0,000	0,000
952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	26,860	2,21		59,36	0,001	0,000
953945111	Lišta rohová	m	188,870	1,91		360,74	0,000	0,000
953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	46,200	2,75		127,05	0,000	0,000
962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m2	5,852	5,01		29,32	0,148	0,480
965082941	Odstránenie násypov pod podlahy, strecha hr. nad 20 cm /skvara/	m3	246,180	7,53		1 853,74	0,000	344,652
967031733	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 15 cm	m2	0,315	7,54		2,38	0,004	0,087
968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	15,000	0,20		3,00	0,000	0,000
968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	29,000	0,42		12,18	0,000	0,000
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	1,000	0,38		0,38	0,000	0,000
968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	11,000	0,62		6,82	0,000	0,000
968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 1 m2	m2	8,465	8,90		75,34	0,841	0,694
968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 4 m2	m2	46,800	4,22		197,50	1,437	2,527
971033331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	4,000	2,39		9,56	0,052	0,104
971033451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	13,000	16,68		216,84	0,657	2,847
972054241	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	4,000	6,28		25,12	0,000	0,128
976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel, rebrikov	m	11,800	4,11		48,50	0,000	0,437
978015231	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 20 %	m2	834,949	0,42		350,68	0,000	13,359
978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2 /sokel/	m2	26,721	3,81		101,81	0,000	2,378
979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	397,158	9,69		3 848,46	0,000	0,000
979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	397,158	10,05		3 991,44	0,000	0,000
979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	3 574,422	0,31		1 108,07	0,000	0,000

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / SO 01 - Vlastný objekt

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	397,158	8,47		3 363,93	0,000	0,000
979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1 191,474	0,94		1 119,99	0,000	0,000
916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou /použit demontovany/	m	6,000	5,06		30,36	0,588	0,000
9539451082	Profil soklový hliníkový SI 20	m	85,160	4,97		423,25	0,000	0,000
962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	4,655	3,28		15,27	0,000	0,000
9650441211	Búranie cement podkladneho lozka pod keramikou dlahou	m2	61,065	2,91		177,70	0,000	0,000
965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	61,065	3,41		208,23	0,000	0,000
9670226811	Prisekanie plôch stupňov betonových -hrany	m	25,000	6,83		170,75	0,000	0,000
968062746	Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených do 4 m2	m2	14,300	1,86		26,60	0,000	0,000
968062747	Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených nad 4 m2	m2	8,700	1,66		14,44	0,000	0,000
968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	1,600	7,95		12,72	0,000	0,000
976084111.7	Demontáž a spatná Montáž prvkov na fasade /uprava kotviacich prvkov/	kompl	1,000	351,47		351,47	0,000	0,000
976084111.8	Demontáž a spatná Montáž poulicneho svetidla	kompl	1,000	50,21		50,21	0,000	0,000
976084111.9	Demontáž a spatná Montáž svetidla v podhlade -lekar	kus	5,000	20,08		100,40	0,000	0,000
9760722211	Vybúranie vetracej mriežky na fasade	kus	2,000		3,62	7,24	0,000	0,000
978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	m2	89,460		1,80	161,03	0,000	0,000
979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach O-ostatný odpad	t	397,158		15,06	5 981,20	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE			24 529,55	6 149,47	30 679,02	74,750	367,690
	PRESUNY HMÔT							
999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	134,997	20,08		2 710,73	0,000	0,000
	PRESUNY HMÔT			2 710,73	0,00	2 710,73	0,000	0,000
	Práce HSV			91 599,83	6 471,10	98 070,93	135,000	372,010
	Práce PSV							
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711107331	Hydroizolačná stierka hr 2mm vodorovná	m2	59,250	8,82		522,59	0,000	0,000
998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	552,377	0,0200		11,0500	0,000	0,000

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / SO 01 - Vlastný objekt

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
711000061	M+D Ochranná nopova folia	m2	5,600	5,32		29,79	0,000	0,000
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			563,43	0,00	563,43	0,000	0,000
	POVLAKOVÉ KRYTINY							
712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	524,453	2,17		1 138,06	0,000	0,000
998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	26 229,817	0,0100		262,3000	0,000	0,000
712300831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej /asfalt pasy/	m2	83,820	0,25		20,96	0,000	0,503
28318626943	Doska polystyrénová EPS 100S hr. 200mm	m2	748,415	15,97		11 952,19	0,000	0,000
28318626944	Doska polystyrénová EPS 200S hr. 200mm	m2	10,853	25,31		274,69	0,000	0,000
28318626945	Doska polystyrénová EPS 200S hr. 300mm	m2	5,426	37,96		205,97	0,000	0,000
283201101	Fólia nopova	kg	547,528	2,11		1 155,28	0,000	0,000
28323211046	Hydroizolacna folia PVC FATRAFOL 810 hr 1,5mm	m2	613,610	5,92		3 632,57	0,000	0,000
63141169032	Tepelna izolacia na baze sklenenej vlny hr 200mm	m2	92,575	7,38		683,20	0,000	0,000
6936600012	Geotextilia 500g/m2	m2	550,676	1,66		914,12	0,000	0,000
7123008311	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° /lepenka A500/	m2	976,900	0,25		244,23	0,000	0,000
7123611311	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou PVC mechanicky kotvena	m2	524,453	7,63		4 001,58	0,000	0,000
7123630011	Polozenie fólie nopovej	m2	467,973	1,30		608,36	0,000	0,000
713100831	Odstránenie 1 vrstvy izolacie z vláknitých materiálov	m2	90,800	0,30		27,24	0,000	0,000
71311111.11	Montáž tep. izolácie striech vrchom	m2	835,140	1,10		918,65	0,000	0,000
2832321106	Odvetrací perforovaný plastový komin krytiny	kus	52,000		8,03	417,56	0,000	0,000
28323211063	Uprava vetracieho potrubia /predizenie/ s novou vetracou hlavickou	kus	1,000		35,15	35,15	0,000	0,000
	POVLAKOVÉ KRYTINY			26 039,40	452,71	26 492,11	0,000	0,500
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
7131111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie spadovych klinov	m2	372,190	1,91		710,88	0,000	0,000
713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	10,100	1,71		17,27	0,000	0,000
713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	10,100	0,66		6,67	0,000	0,000

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / SO 01 - Vlastný objekt

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	13 193,315	0,0100		131,9300	0,000	0,000
28318628366	Doska polystyrénová spádova EPS 100S	m3	82,325	119,10		9 804,91	0,000	0,000
713191132	Izolácia tepelná podláh, stiech poistny hydroizolacny pas vysokodifuzny	m2	90,760	3,05		276,82	0,000	0,000
283186309	Doska polystyrénová extrudovana XPS hr 50mm	m2	10,605		11,10	117,72	0,000	0,000
713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	417,570		5,41	2 259,05	0,000	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			10 948,48	2 376,77	13 325,25	0,000	0,000
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
72000031	ZTI - Stavbebná úprava a odvedenie kondenzu z tepelneho cerpadla /novodurova rura+napojenie na jestv kanalizaciu/	kompl	1,000	50,21		50,21	0,000	0,000
72000032	ZTI - Demontaz a spatna Montaz jestvuj plynoveho potrubia, uprava osadenia a kotvenia	kompl	1,000	301,26		301,26	0,000	0,000
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			351,47	0,00	351,47	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
7300005	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	kompl	1,000	27 793,29		27 793,29	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			27 793,29	0,00	27 793,29	0,000	0,000
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762311103.1	M+D Kotvenie pomurnice	kus	52,000	2,61		135,72	0,000	0,000
762341660	Montáž debnenia štítových okapových ríms z palubiek	m2	15,460	9,71		150,12	0,000	0,000
7623428131	Demontáž hranolov stiech 80x80 osovo 900mm	m2	373,000	0,35		130,55	0,000	0,000
762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	77,440	5,47		423,60	0,071	0,000
762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	140,665	7,30		1 026,85	0,129	0,000
762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy prier. plocha do 120 cm2	m	51,250	1,07		54,84	0,000	0,000
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	4,675	51,00		238,43	0,110	0,000
998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	5 472,275	0,0200		109,4500	0,000	0,000
762341811	Demontáž debnenia stiech rovných, z dosiek hrubých	m2	215,750	1,02		220,07	0,000	3,452
60512/P1	Rezivo hranené SM/JD ak I.	m3	3,894	220,93		860,30	0,000	0,000
60512/P4	Drevený obklad na pero drážku hr 25mm	m2	17,006	8,64		146,93	0,000	0,000
762330001	Demontáž povodneho krovu vratane odvozu	m2	43,300	5,02		217,37	0,000	0,000

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / SO 01 - Vlastný objekt

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
762341027	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na pero a drážku 25mm	m2	102,780	17,83		1 832,57	0,000	0,000
762342204	Montáž kontratátí, rozpätie 80-120 cm	m2	45,380		0,77	34,94	0,000	0,000
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			5 546,80	34,94	5 581,74	0,310	3,450
	DREVOSTAVBY							
763129144	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov jednoduché opláštenie	m2	26,860	1,77		47,54	0,000	0,000
998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	609,722	0,0200		12,1900	0,000	0,000
763133020	Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RF tl 12,5 mm	m2	26,860	20,93		562,18	0,000	0,000
	DREVOSTAVBY			621,91	0,00	621,91	0,000	0,000
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764317202	Klomp. LKP pl. zastrešenie striesky balkona	m2	11,330	23,50		266,26	0,000	0,000
7643522011	Klomp. LKP pl. žfaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	m	37,510	14,36		538,64	0,000	0,000
7643592121	Klomp. LKP pl. žfaby kotlík konický pre rúry o d-120	kus	5,000	17,67		88,35	0,000	0,000
76441025022	Klomp. LKP pl. oplechovanie parapetov rš 295	m	0,300	13,21		3,96	0,000	0,000
7644302101	Klomp. LKP pl. oplechovanie múrov rš 260	m	72,760	11,75		854,93	0,000	0,000
7644302502	Klomp. LKP pl. oplechovanie múrov rš 685	m	1,130	18,28		20,66	0,000	0,000
7644302601	Klomp. LKP pl. oplechovanie múrov rš 770	m	3,151	20,54		64,72	0,000	0,000
7644542032	Klomp. LKP pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	32,240	12,85		414,28	0,000	0,000
764331221	Klomp. LKP pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 140,rs 160 /ukoncenie hydroizolacie/	m	18,950	12,35		234,03	0,004	0,000
998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	3 911,449	0,0100		39,1100	0,000	0,000
764311822	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, do 30° nad 25m2	m2	475,850	0,97		461,57	0,000	3,483
764317800	Klomp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek /strieska balkona/	m2	11,330	0,97		10,99	0,000	0,084
764323820	Klomp. demontáž odkvapov lep. kryt. rš 250	m	50,500	0,72		36,36	0,000	0,131
764331830	Klomp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330, do 30°	m	18,950	0,47		8,91	0,000	0,039
764352810	Klomp. demont. žfaby polkruhové rš 330, do 30°	m	37,510	0,72		27,01	0,000	0,124
764359810	Klomp. demont. kotlík konický d-150, do 30°	kus	5,000	0,97		4,85	0,000	0,006

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / SO 01 - Vlastný objekt

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	41,200	0,97		39,96	0,000	0,056
764430810	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 250	m	77,040	0,94		72,42	0,000	0,109
764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	32,240	0,72		23,21	0,000	0,092
764322202	Klamp. LKP pl. odkvapov s tvrdou krytinou do rš 330	m	50,500	14,66		740,33	0,000	0,000
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			3 950,55	0,00	3 950,55	0,000	4,120
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
7670000812	M+D Plastove exteriér dvere plne 900x2150 s prídavným plast profilom s cca 100mm	kus	1,000	893,74		893,74	0,000	0,000
7670000813	M+D Plastove exteriér dvere zasklené izol 3-sko,s nadsvetlíkom 1000x2600	kus	1,000	923,87		923,87	0,000	0,000
7670000814	M+D Plastove exteriér dvere zasklené izol 3-sko,s nadsvetlíkom 1500x2900	kus	2,000	1 255,26		2 510,52	0,000	0,000
7670000815	M+D Plastove exteriér dvere zasklené izol 3-sko 1500x2600	kus	3,000	954,00		2 862,00	0,000	0,000
7670000801	M+D Plastove okno 6-komor,izolacne 3-sko 600x900 vratane vonkaj a vnutornych parapetov	kus	10,000	124,52		1 245,20	0,000	0,000
7670000802	M+D Plastove okno 6-komor,izolacne 3-sko 900x600 vratane vonkaj a vnutornych parapetov	kus	1,000	135,57		135,57	0,000	0,000
7670000803	M+D Plastove okno 6-komor,izolacne 3-sko 850x850 vratane vonkaj a vnutornych parapetov	kus	2,000	143,60		287,20	0,000	0,000
7670000804	M+D Plastove okno 6-komor,izolacne 3-sko 1400x1800 vr vonkaj a vnutor parapetov,v okne osadeny rekuperator	kus	1,000	404,70		404,70	0,000	0,000
7670000805	M+D Plastove okno 6-komor,izolacne 3-sko 1500x1800 vratane vonkaj a vnutornych parapetov	kus	6,000	325,36		1 952,16	0,000	0,000
7670000806	M+D Plastove okno 6-komor,izolacne 3-sko 1500x2100 vratane vonkaj a vnutornych parapetov	kus	6,000	528,21		3 169,26	0,000	0,000
7670000807	M+D Plastove okno 6-komor,izolacne 3-sko 2000x1500 vratane vonkaj a vnutornych parapetov	kus	3,000	542,27		1 626,81	0,000	0,000
7670000808	M+D Plastove okno 6-komor,izolacne 3-sko 600x900 vr vonkaj a vnutor parapetov,v okne osadeny rekuperator	kus	2,000	156,66		313,32	0,000	0,000
7670000809	M+D Plastove okno 6-komor,izolacne 3-sko 1500x1800 vr vonkaj a vnutor parapetov,v okne osadeny rekuperator	kus	1,000	452,90		452,90	0,000	0,000
767100054	M+D Exteriérový líniový odvodňovací zlab ,ocel mriezkový krycí rost	m	4,000	100,42		401,68	0,000	0,000
76799503351	M+D Hlinikove exteriérové zabradlie v.1000mm , vypln bezpečnostne sklo	m	7,450	200,00		1 490,00	0,000	0,000
7679950336	M+D Ocelový rebrik s ochranným kosom dl.6,8m ziarovo pozink	kus	1,000	1 205,05		1 205,05	0,000	0,000
7679950337	Demontaz a spatna Montaz hlin konstr striesky s Lexanom+upravene kotvenie a nove ocel tiahla kotvene do zabr balkona	kompl	1,000	401,68		401,68	0,000	0,000
7679950338	Demontaz a spatna Montaz upravenej ocel konstr striesky s Lexanom+uprava ocel zabradlia s Lexanom, vr noveho nateru	kompl	1,000	301,26		301,26	0,000	0,000

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / SO 01 - Vlastný objekt

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
7679950339	Demontaz a spatna Montaz upravenej ocel konstr striesky s Lexanom, vr noveho nateru	kompl	1,000	301,26		301,26	0,000	0,000
76799503391	M+D Strieska s ocel nosnej konstr a krytiny Lexan, rozm cca 1100x3830mm	kompl	1,000	652,73		652,73	0,000	0,000
998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	26 157,463	0,0200		523,1500	0,000	0,000
7679950335	M+D Hlinikove exterierove zabradlie v.900mm	m	25,300	180,00		4 554,00	0,000	0,000
7679950382	Demontaz uprava a spatna montaz ocel mrezi	m2	1,445	50,21		72,55	0,000	0,000
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			26 680,61	0,00	26 680,61	0,000	0,000
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	67,350	13,10		882,29	0,357	0,000
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	2 029,014	0,0200		40,5800	0,000	0,000
5976300071	Dlazba keramicka protismykova mrazuvzdorna	m2	72,671	12,05		875,69	0,000	0,000
771473113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	m	18,600	2,32		43,15	0,000	0,000
7715800013	M+D Balkonovy ukoncujucci okapovy profil	m	17,100	3,51		60,02	0,000	0,000
585820022	Priplatok za flexibilnu lepiacu a sparovaci hmotu	m2	72,671		2,31	167,87	0,000	0,000
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			1 901,73	167,87	2 069,60	0,360	0,000
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	546,673	0,0200		10,9300	0,000	0,000
597860004	Obklad keramicky protismykovy mrazuvzdorny	m2	17,855	12,05		215,15	0,000	0,000
781741015	Montáž obkladov vonk. z obklad. keram. do tmelu	m2	17,005	17,07		290,28	0,000	0,000
585820022	Priplatok za flexibilnu lepiacu a sparovaci hmotu	m2	17,855		2,31	41,25	0,000	0,000
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			516,36	41,25	557,61	0,000	0,000
	NÁTERY							
783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	1,445	6,10		8,81	0,000	0,000
783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	34,012	4,27		145,23	0,011	0,000
783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	138,238	3,54		489,36	0,061	0,000
783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	m2	1,445	1,00		1,45	0,000	0,000
	NÁTERY			644,85	0,00	644,85	0,070	0,000
	MALBY							

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / SO 01 - Vlastný objekt

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	114,975	0,60		68,99	0,020	0,000
784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	114,975	2,86		328,83	0,023	0,000
784452572	Maľba sadrokartonu zo zmesi tekut. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	26,860		2,61	70,10	0,000	0,000
	MALBY			397,82	70,10	467,92	0,040	0,000
	Práce PSV			105 956,70	3 143,64	109 100,34	0,780	8,070
	Montážne práce							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
2100001	ELEKTROINŠTALÁCIA	kompl	1,000	14 336,11		14 336,11	0,000	0,000
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			14 336,11	0,00	14 336,11	0,000	0,000
	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
24000012	REKUPERAČNÉ JEDNOTKY	kompl	1,000	17 120,00		17 120,00	0,000	0,000
	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			17 120,00	0,00	17 120,00	0,000	0,000
	Montážne práce			31 456,11	0,00	31 456,11	0,000	0,000
SO 01 - Vlastný objekt			Celkom	229 012,64	9 614,74	238 627,38	135,780	380,080

Krycí list rozpočtu

Stavba Rek.verejnej budovy v obci Drienovská n Ves za ú Miesto:							
Objekt Ústredné vykurovanie							
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	31.3.2016			
Odberateľ: Odberateľ 1		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: Ing. Vítam Čech, K Surdoku 9, Prešov		IČO: 34347470					
		DIČ: 1020745781					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	463,67	463,67	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	6 996,30	16 199,56	23 195,86	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	2 436,12	1 697,64	4 133,76	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			27 793,29	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	27 793,29
					22	DPH 20% z 27 793,29	5 558,66
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu	33 351,95
					F		
Odberateľ					26 Dodávateľ		

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská n Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / Ústredné vykurovanie

Odberateľ: Odberateľ 1 Projektant: Dodávateľ: Ing. Vilam Čech, K Surdoku 9, Prešov Stavba Rek.verejnej budovy v obci Drienovská n Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti Objekt Ústredné vykurovanie	Spracoval: Ks: Dátum: 31.3.2016
---	--

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
7131111122	Trubo DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	M	28,000		0,66	18,48	0,000	0,000
7131111131	Trubo DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	M	25,000		1,08	27,00	0,000	0,000
2837741563	Armafl HT-30X035-SWH izolácia-trubica (exteriér) AZ FLEX Armacell	m	21,000		10,87	228,27	0,002	0,000
2837741564	Armafl HT-20X035-SWH izolácia-trubica (exteriér) AZ FLEX Armacell	m	7,000		15,86	111,02	0,001	0,000
2837741617	AC páska 50 (15m x 50mm x 3mm) AZ FLEX Arma	ks	5,000		15,78	78,90	0,000	0,000
	ZEMNÉ PRÁCE			0,00	463,67	463,67	0,000	0,000
	Práce HSV			0,00	463,67	463,67	0,000	0,000
	Práce PSV							
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	49,000	2,11		103,39	0,021	0,000
713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	25,000	2,36		59,00	0,011	0,000
713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	7,000	2,25		15,75	0,003	0,000
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	16 582,190	0,0112		186,1400	0,000	0,000
731251000	Montáž TG zariadenia NIB - 16% z dodávky (15.682,0€)	kpl	1,000	2 250,00		2 250,00	0,000	0,000
731251000a	Záruka 5 rokov na TČ	kpl	1,000	110,00		110,00	0,000	0,000
731251000b	Záruka 10 rokov na kompresor	kpl	1,000	250,00		250,00	0,000	0,000
484122091	NIB Tepelné čerpadlo F-2300-20 vonkajšia jednotka	KPL	1,000		12 580,00	12 580,00	0,000	0,000
484122093	NIB izbová regulácia RMU	ks	1,000		159,48	159,48	0,000	0,000
484122096	NIB Adaptér pre ďalší zdroj pre VVM500	ks	1,000		270,00	270,00	0,000	0,000
484122097	NIB Konzola pre montáž Tepelného čerpadla F2300-20	ks	1,000		110,00	110,00	0,000	0,000
484122099	NIB vnútorná systémová jednotka VVM500	ks	1,000		500,00	500,00	0,000	0,000
484122100	NIB KVR10-30 ohrev kondenzátu	ks	1,000		125,00	125,00	0,000	0,000
4841221001	Radiátorový ventil s prednastavením RV6 MiniCombi VPE115A-145 rohové prevedenie, 1/2	ks	1,000		49,57	49,57	0,000	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			2 974,28	13 794,05	16 768,33	0,040	0,000
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
722160406	Potrubié z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	28,000	35,67		998,76	0,051	0,000
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			998,76	0,00	998,76	0,050	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	0,000	0,0337		0,0000	0,000	0,000

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská n Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / Ústredné vykurovanie

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
732199100	Montáž orientačného štítka	súb	15,000	2,00		30,00	0,017	0,000
732331515	Expanzná nádoba Refl typ NG tlak 3 bary s membránou 50 l šedá	súb	2,000	70,34		140,68	0,041	0,000
732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	2,000	9,12		18,24	0,000	0,000
998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1 043,799	0,0112		11,7200	0,000	0,000
732320814	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 500 l	ks	1,000	23,28		23,28	0,000	0,000
732324814	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 200 do 500 l	ks	1,000	10,73		10,73	0,000	0,000
732390855	Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu nádrže nad 200 do 300 l, -0,07300t	ks	1,000	32,48		32,48	0,000	0,073
732393815	Rozrezanie demontovanej nádrže objemu do 1000 l	ks	1,000	45,46		45,46	0,005	0,000
732890802	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	0,030	46,30		1,39	0,000	0,000
GRD95047504	Obehové čerpadlo GRUND. ALPHA2 25-60 180 1x230V 50Hz 6H	kus	2,000	315,00		630,00	0,000	0,000
732REmon250	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	sub	2,000		55,77	111,54	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			943,98	111,54	1 055,52	0,060	0,070
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocef. rúrok závitových DN 15	ks	30,000	2,97		89,10	0,000	0,000
733113115	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocef. rúrok závitových DN 25	ks	2,000	5,33		10,66	0,000	0,000
733113116	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocef. rúrok závitových DN 32	ks	4,000	8,19		32,76	0,000	0,000
733113117	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocef. rúrok závitových DN 40	ks	2,000	9,49		18,98	0,000	0,000
733190217	Tlaková skúška potrubia z ocefových rúrok do priem. 89/5	m	53,000	0,48		25,44	0,000	0,000
733191202	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	28,000	0,59		16,52	0,000	0,000
998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	3 240,441	0,0112		36,3800	0,000	0,000
733110806	Demontáž potrubia z ocefových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t	m	15,000	1,08		16,20	0,000	0,048
733890803	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,010	50,08		0,50	0,000	0,000
733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN28	m	38,000	12,74		484,12	0,000	0,000
733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN42	m	25,000	17,67		441,75	0,000	0,000
4228461561	Herz filter DN 25, PN 16 obj.č.1266203	ks	1,000		8,61	8,61	0,000	0,000
5425	Guľový kohút DN25, PN50, pákový ov., DR-mosadze, IGxIG závit, obj.č.1219003	KUS	5,000		11,32	56,60	0,000	0,000
5432	Guľový kohút DN32, PN40, pákový ov., DR-mosadze, IGxIG závit, obj.č.1219004	KUS	5,000		15,86	79,30	0,000	0,000
5440	Guľový kohút DN40, PN40, pákový ov., DR-mosadze, IGxIG závit, obj.č.1219005	KUS	1,000		25,72	25,72	0,000	0,000
5450	Guľový kohút DN50, PN40, pákový ov., DR-mosadze, IGxIG závit, obj.č.1219006	KUS	1,000		42,98	42,98	0,000	0,000
551211320	Radiátorový ventil s prednastavením V5 MiniCombi VPD115A-90 priame prevedenie, 1/2	KUS	5,000		49,57	247,85	0,000	0,000
551211340	Radiátorový ventil s prednastavením V4 MiniCombi VPD115A-45 priame prevedenie, 1/2	KUS	9,000		49,57	446,13	0,000	0,000
551211380	Radiátorový ventil s prednastavením RV5 MiniCombi VPE115A-90 rohové prevedenie, 1/2	KUS	15,000		49,57	743,55	0,000	0,000

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská n Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / Ústredné vykurovanie

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
4228461562	Filter DN32, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm, vnútorný x vnútorný závit	ks	1,000		29,85	29,85	0,000	0,000
4228461563	Filter DN 40, veľkosť oka 0,75mm, prírubový	ks	1,000		61,26	61,26	0,000	0,000
5510900410	Ventil poistný, membránový, PN2,5, DN20	ks	3,000		5,93	17,79	0,000	0,000
5512113900	Radiátorový ventil s prednastavením RV6 MiniCombi VPE115A-145 rohové prevedenie, 1/2	KUS	1,000		49,57	49,57	0,001	0,000
5517300770	Termostatická hlavica Siemen. RTN 51	ks	30,000		9,84	295,20	0,009	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			1 172,41	2 104,41	3 276,82	0,010	0,050
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
734030032	Automatický ovzdušňovací ventil, typ IM MINIVAL, DN15	ks	4,000	4,61		18,44	0,000	0,000
734109213	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 40	súb	1,000	33,24		33,24	0,005	0,000
734173413	Prírubový spoj PN 1, 6/l, 200st. C DN 40	súb	2,000	22,00		44,00	0,009	0,000
734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	0,75		1,50	0,000	0,000
734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	3,000	0,80		2,40	0,000	0,000
734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	2,72		5,44	0,000	0,000
734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000	2,97		23,76	0,000	0,000
734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	7,000	3,56		24,92	0,000	0,000
734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	2,000	4,57		9,14	0,000	0,000
734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	1,000	5,48		5,48	0,000	0,000
734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	1,73		6,92	0,000	0,000
734223020	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	1,000	3,26		3,26	0,000	0,000
734223030	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	1,000	3,83		3,83	0,000	0,000
734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	30,000	2,31		69,30	0,001	0,000
734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	30,000	1,20		36,00	0,000	0,000
734242215	Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý G 1	ks	2,000	10,00		20,00	0,001	0,000
734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	5,33		10,66	0,001	0,000
734411141	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200° C DTR s dĺžkou stopky 60 mm	ks	2,000	18,91		37,82	0,001	0,000
734494111	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 12x1, 5 dĺž. do 220 mm	ks	2,000	5,21		10,42	0,001	0,000
734494121	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	2,000	5,05		10,10	0,001	0,000
998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	762,057	0,0112		8,5500	0,000	0,000
734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	30,000	2,05		61,50	0,003	0,014
734890803	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	0,010	41,66		0,42	0,000	0,000
4846B0592	Nádoba-expanzná Reflex. Príslušenstvo Guľový kohút so zaistením MK 3/4	kus	2,000	28,70		57,40	0,000	0,000
4846B0592	Expanzná nádoba Reflex typ Príslušenstvo Guľový kohút so zaistením MK 5/4	kus	1,000	76,55		76,55	0,000	0,000
7349V0001	Manoteplomer FLEX OC. 27 250	KUS	2,000		21,00	42,00	0,000	0,000

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská n Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / Ústredné vykurovanie

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
772398	Ventil DN32 STRÖMAX GM, priamy, vyvažovací, s merac. ventilčkami pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG	KUS	1,000		82,54	82,54	0,000	0,000
7723987	Ventil DN25 STRÖMAX GM, priamy, vyvažovací, s merac. ventilčkami pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG	KUS	1,000		65,02	65,02	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			581,05	189,56	770,61	0,020	0,010
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	290,300	0,0163		4,7200	0,000	0,000
735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	158,000	0,55		86,90	0,000	0,000
735000911	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	60,000	1,70		102,00	0,000	0,000
735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	30,000	3,38		101,40	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			295,02	0,00	295,02	0,000	0,000
	NÁTERY							
783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	10,000	3,08		30,80	0,001	0,000
	NÁTERY			30,80	0,00	30,80	0,000	0,000
	Práce PSV			6 996,30	16 199,56	23 195,86	0,180	0,130
	Montážne práce							
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	90,000	1,99		179,10	0,027	0,000
230050033	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	90,000	3,61		324,90	0,039	0,000
230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	38,000	1,38		52,44	0,000	0,000
230120042	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	m	53,000	1,47		77,91	0,000	0,000
HZS000001	Vykurovacia skúška zariadenia podľa STN 060310, čl.131-134	hod	36,000	13,47		484,92	0,000	0,000
HZS000003	Vykurovacia skúška prirážka 14% za dobu od 14 do 20 hodiny	hod	9,000	11,79		106,11	0,000	0,000
HZS000005	Vykurovacia skúška prirážka 28% za dobu od 20 do 06 hodiny	hod	15,000	11,79		176,85	0,000	0,000
HZS001	Úradná skúška tlakových zariadení	hod	2,000	471,47		942,94	0,000	0,000
HZS12	Dovoz a napustenie upravenej vody do systému	hod	4,500	20,21		90,95	0,000	0,000
HZS0022	Revízia správa tlakových zariadení	kpl	5,000		112,25	561,25	0,000	0,000
HZS05	Osvedčenie ku projektu	kpl	1,000		325,54	325,54	0,000	0,000
HZS2	Zaregulovanie systému	hod	36,000		7,86	282,96	0,000	0,000
HZS8	Spustenie TČ do prevádzky a montáž MaR	hod	3,000		115,06	345,18	0,000	0,000
1323101800	Tyč oceľová prierezu L 25x25x3 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,020		1 075,05	21,50	0,020	0,000
1323104000	Tyč oceľová prierezu L 35x35x3 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,070		876,37	61,35	0,070	0,000
M23MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000		7,5085	7,5100	0,000	0,000
M23MV	Murárska výpomoc	%	7,200		7,5085	54,0600	0,000	0,000
M23PD	Presun dodávok	%	2,500		7,5085	18,7700	0,000	0,000
M23PM	Podružný materiál	%	1,600		7,5085	12,0100	0,000	0,000

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská n Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / Ústredné vykurovanie

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
M23PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		7,5085	7,5100	0,000	0,000
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			2 436,12	1 697,64	4 133,76	0,160	0,000
	Montážne práce			2 436,12	1 697,64	4 133,76	0,160	0,000
Ústredné vykurovanie			Celkom	9 432,42	18 360,87	27 793,29	0,340	0,130

Krycí list rozpočtu

Stavba Rek.verejnej budovy v obci Drienovská n Ves za ú Miesto:

Objekt Elektroinštalácia

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

31.3.2016

Odberateľ: Odberateľ 1

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Ing. Vilam Čech, K Surdoku 9, Prešov

IČO: 34347470

DIČ: 1020745781

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	1 871,87	12 464,24	14 336,11	8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			14 336,11	10	Spolu	0,00	
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		14 336,11
					22	DPH 20% z	14 336,11	2 867,22
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu	17 203,33	
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská n Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / Elektroinštalácia

Odberateľ: Odberateľ 1	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: Ing. Vilam Čech, K Surdoku 9, Prešov	Dátum: 31.3.2016
Stavba Rek.verejnej budovy v obci Drienovská n Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti	
Objekt Elektroinštalácia	

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Montážne práce							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	40,000	0,50		20,00	0,000	0,000
10	Demontáž žiarivkového svietidla	ks	26,000	2,88		74,88	0,000	0,000
13	Svietidlo žiarivkové 2xT5, el. predradník	ks	5,000	9,80		49,00	0,000	0,000
16	Trubka FXP 16	m	200,000	0,46		92,00	0,000	0,000
17	Zásuvka 230V	ks	2,000	3,31		6,62	0,000	0,000
18	Vývod 400V, 230V	ks	28,000	5,04		141,12	0,000	0,000
19	Úprava rozvádzača HR	ks	1,000	51,84		51,84	0,000	0,000
2	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	35,000	0,50		17,50	0,000	0,000
3	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	650,000	0,50		325,00	0,000	0,000
4	Demontáž zdroja žiarivkového svietidla lineárne	ks	82,000	3,02		247,64	0,000	0,000
5	Zdroj svietidlo žiarivkové T5, elektronický predradník	ks	82,000	9,07		743,74	0,000	0,000
7	Svetelný zdroj LED	ks	32,000	1,29		41,28	0,000	0,000
8	Demontáž lustrového svietidla - stropné	ks	5,000	2,88		14,40	0,000	0,000
9	Lustrové svietidlo LED - stropné	ks	5,000	9,37		46,85	0,000	0,000
1	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	40,000		2,37	94,80	0,000	0,000
100	Podpera vedenia HR PV	ks	180,000		4,10	738,00	0,000	0,000
101	Okapová svorka HR SO	ks	12,000		6,12	73,44	0,000	0,000
102	Vodič FeZn 8/1m=0,4kg	kg	80,000		3,68	294,40	0,000	0,000
104	Skúšobná svorka HR SZ	ks	5,000		5,98	29,90	0,000	0,000
105	Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	15,000		5,76	86,40	0,000	0,000
106	Uzemňovacia tyč HR ZT2	ks	15,000		26,79	401,85	0,000	0,000
107	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	20,000		9,92	198,40	0,000	0,000
108	Spojovacia svorka HR SS	ks	30,000		6,51	195,30	0,000	0,000
109	Inštaláčna krabica KO 125	ks	5,000		3,87	19,35	0,000	0,000
11	Svietidlo LED vrátane svetelného zdroja	ks	26,000		9,07	235,82	0,000	0,000
11	Svietidlo LED vrátane svetelného zdroja	ks	26,000		53,00	1 378,00	0,000	0,000
12	Demontáž žiarivkového svietidla 2x trubica	ks	5,000		3,17	15,85	0,000	0,000
13	Svietidlo žiarivkové 2xT5, el. predradník	ks	5,000		55,03	275,15	0,000	0,000

Rozpočet Rek.verejnej budovy v obci Drienovská n Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti / Elektroinštalácia

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
15	Vodič CY 6mm2	m	50,000		0,29	14,50	0,000	0,000
15	Vodič CY 6mm2	m	50,000		1,00	50,00	0,000	0,000
16	Trubka FXP 16	m	200,000		3,19	638,00	0,000	0,000
17	Zásuvka 230V	ks	2,000		9,94	19,88	0,000	0,000
18	Vývod 400V, 230V	ks	28,000		8,06	225,68	0,000	0,000
2	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	35,000		1,80	63,00	0,000	0,000
21	Trubka netrieštivá samozhášavá FXP	m	50,000		4,75	237,50	0,000	0,000
3	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	650,000		1,29	838,50	0,000	0,000
300	Revízia zariadenia	hod	64,000		11,52	737,28	0,000	0,000
301	Prepojenie inštalácie	hod	24,000		11,52	276,48	0,000	0,000
302	Drobné pomocné a nešpecifikované práce	hod	120,000		10,00	1 200,00	0,000	0,000
303	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	32,000		11,52	368,64	0,000	0,000
5	Zdroj svetidlo žiarivkové T5, elektronický predradník	ks	82,000		38,16	3 129,12	0,000	0,000
6	Demontáž zdroja žiarivkového svetidla lineárne	ks	32,000		3,02	96,64	0,000	0,000
7	Svetelný zdroj LED	ks	32,000		8,63	276,16	0,000	0,000
9	Lustrové svetidlo LED - stropné	ks	5,000		35,28	176,40	0,000	0,000
103	Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	15,000		5,32	79,80	0,000	0,000
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 871,87	12 464,24	14 336,11	0,000	0,000
	Montážne práce			1 871,87	12 464,24	14 336,11	0,000	0,000
Elektroinštalácia			Celkom	1 871,87	12 464,24	14 336,11	0,000	0,000