

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Drienovská Nová Ves	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Drienovská Nová Ves
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Drienovská Nová Ves		
Projektant			
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia s.r.o. Ľubotice		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			07.01.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 42 800,98	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00%
2	Montáž 55 402,75	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 436,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00%
4	Montáž 184,45	11		16	Vplyv prostredia 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 98 824,18	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">D Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">98 824,18</td> </tr> <tr> <td>24 DPH 20,00 % z 98 824,18</td> <td style="text-align: right;">19 764,84</td> </tr> <tr> <td>25 Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">118 589,02</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">E Prípochty a odpočty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26 Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27 Kízavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D Celkové náklady		23 Súčet 7, 12, 19-22	98 824,18	24 DPH 20,00 % z 98 824,18	19 764,84	25 Cena s DPH (r. 23-24)	118 589,02	E Prípochty a odpočty		26 Dodávky objednávateľa	0,00	27 Kízavá doložka	0,00	28 Zvýhodnenie + -	0,00
D Celkové náklady																	
23 Súčet 7, 12, 19-22	98 824,18																
24 DPH 20,00 % z 98 824,18	19 764,84																
25 Cena s DPH (r. 23-24)	118 589,02																
E Prípochty a odpočty																	
26 Dodávky objednávateľa	0,00																
27 Kízavá doložka	0,00																
28 Zvýhodnenie + -	0,00																

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Drienovská Nová Ves

Objekt:

Objednávateľ: Obec Drienovská Nová Ves

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia s.r.o. Lúbovice

Dátum: 7. 1. 2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	111,600	1,20	0,00	133,92	133,92	0,000
2	221	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, 0,09800t	m2	111,000	2,50	0,00	277,50	277,50	0,000
3	221	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	111,000	1,05	0,00	116,55	116,55	0,000
4	221	113151112	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.30 mm, -0,07600t	m2	1 804,000	1,99	0,00	3 589,96	3 589,96	0,018
5	221	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	45,000	7,50	0,00	337,50	337,50	0,000
6	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	110,625	18,41	0,00	2 036,61	2 036,61	0,000
7	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	110,625	5,80	0,00	641,63	641,63	0,000
8	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,600	12,70	0,00	20,32	20,32	0,000
9	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	1,600	0,70	0,00	1,12	1,12	0,000
10	001	133201101	Výkop šachty zapážanej, hornina 3 do 100 m3	m3	13,280	30,40	0,00	403,71	403,71	0,000
11	001	133201109	Hĺbenie šachiet zapážaných i nezapažených. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	13,280	4,30	0,00	57,10	57,10	0,000
12	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	125,505	3,90	0,00	489,47	489,47	0,000
13	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	125,505	0,80	0,00	100,40	100,40	0,000
14	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,000	18,60	0,00	37,20	37,20	0,000
15	583	5834415400	Šírkodrva 0- 22 a	t	3,200	11,40	36,48	0,00	36,48	3,200
16	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	231,900	0,40	0,00	92,76	92,76	0,000
							36,48	8 335,75	98 203,73	775,285
							42 800,98	55 402,75	8 372,23	3,218

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5 Komunikácie										
42 764,50										
36 597,38										
79 361,88										
698,717										
17	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	1 804,000	0,45	0,00	811,80	811,80	1,281
18	221	577131210	Betón asfaltový po zhutnení II.tr., strednozrný AC 11 (ABS) hr.30mm	m ²	1 804,000	6,15	0,00	11 094,60	11 094,60	135,300
19	221	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr., strednozrný AC 11 (ABS) hr.40mm	m ²	1 804,000	0,01	0,00	18,04	18,04	191,711
20	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný AC 11 (ABS) hr.50mm	m ²	1 804,000	10,25	0,00	18 491,00	18 491,00	225,500
21	221	597761111	Rigol dlaždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m ²	17,750	25,85	0,00	458,84	458,84	6,578
22	221	597962124	Montáž uzavretého žlabu, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	122,000	12,10	0,00	1 476,20	1 476,20	24,928
23	592	5923001201	Štandardný žlab NW 100, c. 0, bez spádu	ks	115,000	31,50	3 622,50	0,00	3 622,50	6,785
24	592	5923001903	Štandardný žlab NW 101, c.0, s otvorom, bez spádu,	ks	7,000	47,00	329,00	0,00	329,00	0,413
25	592	5923001035	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN	ks	230,000	23,50	5 405,00	0,00	5 405,00	0,966
26	592	5923001210	Liatinový štrbinový rošt NW 100, 500/177/40, tr. D 400 kN (BG),	ks	14,000	39,50	553,00	0,00	553,00	0,115
27	221	597962125	Montáž uzavretého žlabu, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	115,000	17,50	0,00	2 012,50	2 012,50	35,701
28	592	5923001218	Štandardný žlab NW 150, c. 0, bez spádu,	ks	115,000	42,00	4 830,00	0,00	4 830,00	9,890
29	592	5923001705	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN	ks	230,000	47,50	10 925,00	0,00	10 925,00	1,610
30	221	597962126	Montáž uzavretého žlabu, SV 200, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	114,000	19,60	0,00	2 234,40	2 234,40	39,813
31	592	5923001236	Štandardný žlab NW 200, c. 0, bez spádu,	ks	114,000	47,00	5 358,00	0,00	5 358,00	14,250
32	592	5923001242	Liatinový rošt NW 200, 500/260/40, SW 18/215, tr. D 400 kN	ks	228,000	51,50	11 742,00	0,00	11 742,00	3,876

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
0,00										
9 229,16										
9 229,16										
73,350										
33	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajiny alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	12,620	99,50	0,00	1 255,69	1 255,69	27,778
34	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000	757,20	0,00	1 514,40	1 514,40	11,926
35	221	919413113	Vtaková nádržka z betónu prostého tr.C 16/20 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,000	625,30	0,00	625,30	625,30	9,013
36	221	919413213	Vtaková nádržka z betónu prostého tr.C 16/20 priepustu z rúr DN 900 až 1500 mm	ks	1,000	1 302,80	0,00	1 302,80	1 302,80	21,053
37	221	919512112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400 mm	m	4,000	36,30	0,00	145,20	145,20	2,494
38	221	919535557	Obetonovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 16/20	m ³	0,480	136,35	0,00	65,45	65,45	1,075
39	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	375,000	5,40	0,00	2 025,00	2 025,00	0,011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	221	979084214	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	t	199,593	5,70	0,00	1 137,68	1 137,68	0,000
41	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	199,593	5,80	0,00	1 157,64	1 157,64	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,00	1 240,46	1 240,46	0,000
42	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	775,285	1,60	0,00	1 240,46	1 240,46	0,000
PSV							436,00	184,45	620,45	0,027
767 Konštrukcie doplnkové kovové							436,00	184,45	620,45	0,027
43	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	68,000	2,70	0,00	183,60	183,60	0,005
44	553	5530100010	Oceľový rošt 0,9x0,9 m	kg	1,000	151,00	151,00	0,00	151,00	0,011
45	553	5530100020	Oceľový rošt 1,5x1,5 m	kg	1,000	285,00	285,00	0,00	285,00	0,011
46	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch vyššie do 6 m	t	0,027	31,50	0,00	0,85	0,85	0,000

Celkom

43 236,98

55 587,20

98 824,18

775,312

Harmonogram realizácie stavebného diela

Názov stavebného diela: " Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Drienovská Nová Ves"

 =zahájenie

 =ukončenie

Doba výstavby: 6 mesiacov =180 dní

Stavba:	Diel:	I.MESIAC	II.MESIAC	III.MESIAC	IV.MESIAC	V.MESIAC	VI.MESIAC
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Drienovská Nová Ves	1-Zemné práce						
	5-Komunikácie						
	9-Ostatné konštrukcie a práce, búranie						
	99- Presun hmôt						
	767- Konštrukcie doplnkové kovové						

V L'uboticiach, dňa 7.1.2016

Za zhotoviteľa:

