

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Pozemné komunikácie v obci Drienovská Nová Ves</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 01 - Cesta</b>	EČO	
Názov časti	<b>- novostavba</b>	Miesto	Drienovská Nová Ves
Objednávateľ	Obec Drienovská Nová Ves	IČO	
Projektant	KApAR s.r.o. Prešov	IČ DPH	
Zhotoviteľ	PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce		
Spracoval	Ing. Štefan Pešta		
	Rozpočet číslo		
		Dňa	
		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 426,09	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 8 422,93	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 9 849,02	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 9 849,02
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 9 849,02 1 969,80
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 818,82</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpochty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
2.3.2021		27 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET

Stavba: Pozemné komunikácie v obci Drienovská Nová Ves

Objekt: SO 01 - Cesta

Časť: - novostavba

Objednávateľ: Obec Drienovská Nová Ves

Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

Miesto: Drienovská Nová Ves

Spracoval: Ing. Štefan Pešta

Dátum: 2.3.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

9 849,02

### 1 Zemné práce

834,80

1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	37,200	0,90	33,48
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	80,100	2,20	176,22
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,500	17,00	110,50
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 500 m	m <sup>3</sup>	37,200	1,40	52,08
5	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	86,600	2,50	216,50
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	123,800	0,70	86,66
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,000	2,10	8,40
8	5833711000	Štrkodrva fr 0-45 mm	t	6,800	7,20	48,96
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	255,000	0,40	102,00

### 2 Zakladanie

691,03

10	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	160,000	1,30	208,00
11	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m <sup>2</sup>	105,100	1,40	147,14
12	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m <sup>2</sup>	9,900	1,10	10,89
13	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	35,000	7,10	248,50
14	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	255,000	0,30	76,50

### 4 Vodorovné konštrukcie

120,06

15	452311131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m <sup>3</sup>	1,800	66,70	120,06
----	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

### 5 Komunikácie

5 588,54

16	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m <sup>2</sup>	226,000	3,50	791,00
17	564863111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 300 mm v aktívnej zóne	m <sup>2</sup>	166,000	6,50	1 079,00
18	569851111	Spevnenie krajníc s rozpr. a zhutnením, šírky 0,5 m, štrkodrvinou fr. 0-22, hr. 100 mm	m	80,000	3,30	264,00
19	569854111	Spevnenie krajníc s rozpr. a zhutnením, nezamrzavým materiálom	m <sup>3</sup>	4,300	23,80	102,34
20	573111113	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	201,000	1,20	241,20
21	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	183,000	0,40	73,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	577144240	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu, po zhutnení hr. 40 mm	m2	183,000	7,90	1 445,70
23	577144342	Asfaltový betón AC 16 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu, po zhutnení hr. 60 mm	m2	183,000	8,70	1 592,10

**8 Rúrové vedenie 656,80**

24	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	8,000	15,10	120,80
25	5922432000	Tratívodná šachta DN 80 s krytom/ 2 m hĺbky	ks	2,000	268,00	536,00

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 658,00**

24	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C12/15 s bočnou oporou	ks	110,000	6,80	748,00
25	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250mm	ks	110,000	4,20	462,00
26	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	12,90	51,60
27	4044791700	Dopravná značka zvislá kompletná - podľa PD	ks	4,000	99,10	396,40

**99 Presun hmôt HSV 299,79**

28	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	249,823	1,20	299,79
----	-----------	--	---	---------	------	--------

**Celkom**

**9 849,02**